
KTEG

Zum Produkt

Die Toolboxen sind stapelbar

Aufnahme für Schnellwechsler integriert

Staplertaschen zum Transport



Aufnahme für Tieflöffel außerhalb

Kranösen für sicheres Heben und Transportieren

Vollverzinkt, korrosionsbeständig

Abstellplatz für Anbaugeräte über Bolzen definierbar

IHRE VORTEILE

Einfache Handhabung
Ermöglicht schnelles Be- und Entladen, was Zeit und Kosten auf der Baustelle spart.

Individuell anpassbar
Die Lager- und Transportbox ist modular aufgebaut, kann nach Kundenwunsch gestaltet werden und spart täglich bis zu 1 Stunde bei der Baustellenvorbereitung.

Platzsparendes Design
Optimiert die Lagerung und den Transport mehrerer Anbaugeräte auf kleinstem Raum.

Robuste Bauweise
Sorgt dafür, dass Anbaugeräte sicher und stabil stehen und problemlos transportiert werden können.

Technische Daten

	TB40
Baggerdienstgewicht	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	275 kg
Tragfähigkeit	1.500 kg
Abmessungen (LxBxH) (mm)	1800x1520x930

Bestellnummer & Preis

	TB40
Bestellnummer	TB40
Netto-Verkaufspreis	Ab 3.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 3,70 €


Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.




Transportaufnahme
Ermöglicht den sicheren Transport mit dem Planierschild.




Stapelbar
Reduziert den Platzbedarf bei Lagerung und Transport.



Schneller Wechsel
Integrierte OQR-Schnellwechselaufnahme ermöglicht eine zusätzliche Transportmöglichkeit.



Maximale Transportfläche
Der versenkte Adapter schafft mehr nutzbaren Stauraum.



Löffelaufnahme
Transportiert Löffel sicher und geordnet zur Baustelle.



Sicheres Handling
Integrierte Staplertaschen erleichtern Transport und Verladung.