
KTEG

Zum Produkt




Vollständig integrierte und geschützt innenliegende Hydraulik

Die Kontrolllampe bestätigt die sichere Lastaufnahme


Höhenausgleich im Kreuzgelenk schützt vor Schäden bei zu großer Krafteinwirkung

Haltegriffe, um bei Bedarf präzise nachzujustieren


Ansaugplatte mit wenigen Handgriffen austauschbar



Saugplatte für Steinplatten



Saugplatte für Bordsteine



Saugplatte für L-Steine

IHRE VORTEILE

Prozessbeschleunigung
Das Trägergerät übernimmt das Aufnehmen, Setzen und Verladen, sodass kein zusätzliches Personal notwendig ist.

Gesundheitsschonend
Ermüdungsfreies und personalschonendes Heben sowie Versetzen von Steinplatten, Stahlplatten, Rand- und Bordsteinen.

Einfache Logistik
Das Transportgestell ermöglicht einen sicheren und einfachen Transport.

Optimiertes Kreuzgelenk
Die innenliegende Hydraulik verringert das Risiko von Schlauchschäden.

Technische Daten

	VH500-KPL - OQR30
Baggerdienstgewicht	1,5 - 3 t
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, 19U-6 VA MTC, ZX19-6 MTC, ZX19U-6 MTC, 23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30
Gewicht	200 kg
Ölmenge	30 - 120 l/min
Betriebsdruck	140 bar
Traglast	500 kg
Abmessungen (LxBxH) (mm)	623x554x563

Bestellnummer & Preis

	VH500-KPL - OQR30
Bestellnummer	VH500-KPL - OQR30
Netto-Verkaufspreis	Ab 12.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 12,50 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Sicheres Anheben
Hebt Steinplatten sicher und kontrolliert an.



Ergonomisches Verlegen
Verlegt schwere Platten und Bordsteine ohne körperliche Belastung.



Präzise Positionierung
Positioniert Bauteile exakt ohne Personen im Gefahrenbereich.



Sicherer Transport
Transport der Last einfach und kontrolliert zum Einsatzort.