
Zum Produkt

Mechanische Funktion, keine Hydraulikversorgung erforderlich

Sichere, kraftschlüssige Klemmverbindung

Greifen, Heben, Positionieren und Verlegen der Stahlplatten in einem Arbeitsgang



In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar

Keine Hilfskraft notwendig und keine Personen im Gefahrenbereich

Tragfähigkeit 1.500 kg

IHRE VORTEILE

KTEG P-Line System
In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar Keine Hilfskraft notwendig.

0° Technologie
Zentrale Aufnahme ermöglicht einfaches Verlegen ohne Hilfskraft - keine Personen im Gefahrenbereich.

Maximale Sicherheit
Kein Pendeln oder Taumeln der Last. Kraftschlüssige Klemmverbindung. Keine Personen im Gefahrenbereich.

Zuverlässig und robust
Kraftschlüssige Klemmverbindung ohne Hydraulik.

Schnelles Arbeiten
Greifen, Heben, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskräfte.

Flexibel einsetzbar
Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.


Technische Daten

	SPM65-1500
Baggerdienstgewicht	10 - 19 t
Passender MTC	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR65
Gewicht	300 kg
Maximale Traglast	1.500 kg

Bestellnummer & Preis

	SPM65-1500
Bestellnummer	SPM65-1500
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,20 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Exakte Positionierung
Positioniert den Dorn präzise über der Bohrung.




Sicheres Einsetzen
Setzt den Dorn exakt in die vorgesehene Bohrung ein.



Kontrollierte Aufnahme
Greift Stahlplatten sicher und zuverlässig.



Kraftschlüssiges Heben
Hebt und verlegt Stahlplatten sicher.



Automatischer 0°-Niveauausgleich
Hält die Stahlplatte automatisch waagerecht mit KTEG Zero Level Automatic System.



Präzises Verlegen
Positioniert Stahlplatten auch bei beengten Platzverhältnissen.